



Karkasinis namelis **HUGO** 7,5x9,5 m



info@bonaparta.lt

Namelio komplektacija

Sienos

- Lauko dailylentė (vertikaliai)
- Lotelės 28x 45mm
- Priešvėjine membrana
- OSB 8mm arba (priešvėjinis gipsas)
- Medinis Karkasas 145x45 mm (C24)
- Akmens vata 150 mm
- Garo plevelė
- lotelės 28x 45mm
- Vidaus dailylentė (Horizontaliai)

Stogas

- Bitumine rulotinė danga, lietaus nuvedimo sistema
- OSB 18mm
- Lotelės 28x45
- Difuzinė stogo plėvelė
- Gegnės 195 x 45 mm (C24)
- Akmens vata 200 mm
- Garo plevelė
- Lotelės 28x 45mm
- Vidaus dailylentė



Grindys

- Drėgmei atspari plokštė Durelis
- Difuzinė plevelė
- Medinės lagės + kontr-lagės 145 x95 mm (C24)
- Akmens vata 150 mm
- Garo plevelė
- OSB 22mm
- Laminatas

Terasa

- Medinės lagės + kontr-lagės 145 x45 mm (C24)
- Terasinės lentos (impregnuotos)

Poliniai pamatai

- Vidaus elektros laidų instaliacija, (rozetės, jungikliai, elektros skydinė ir šviestuvai neįskaičiuoti)
- Vidaus vandentiekio ir nuotekų komunikacijos (tik vamzdynų išvedžiojimas)

Papildomos opcijos :

- Šilumos siurblys oras-oras
- Mini rekuperatorius

Naudojame tik kokybišką, sertifikuotą ir kalibruotą medieną. Prieš montavimą impregnuojame.



<u>Specifikacijos</u>	
Išmatavimai (išorės)	7500x9500
Gyvenamas plotas	46 m ²
Užstatymo plotas	71 m ²
Terasos plotas	15 m ²
Sienų aukštis	2600
Kraigo aukštis	3400
Stogo nuolydis	3 %
Stogo kvadratūra	80 m ²







